

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty sanitarne					
1	KNR 2-31 0804-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm 25,00*2,00	m ²		
			m ²	50,000	
2	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 25,00*1,50*2,00	m ³	RAZEM	50,000
			m ³	75,000	
3	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką 25,00*2,00*2	m ²	RAZEM	75,000
			m ²	100,000	
4	KNR-W 4- 02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 25,00	m	RAZEM	100,000
			m	25,000	
5	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 25,00*1,50	m ²	RAZEM	25,000
			m ²	37,500	
6	KNR-W 2- 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4	szt	RAZEM	37,500
			szt	4,000	
7	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 25,00	m	RAZEM	4,000
			m	25,000	
8	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 35% wymiany gruntu 25,00*1,50*1,80	m ³	RAZEM	25,000
			m ³	67,500	
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 25,00*2,00	m ²	RAZEM	67,500
			m ²	50,000	
10	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 25,00*2,00	m ²	RAZEM	50,000
			m ²	50,000	
11	KNR 2-31 0205-01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - 75% brukowiec z rozbiórki 25,00*2,00	m ²	RAZEM	50,000
			m ²	50,000	
12	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm 25,00	m	RAZEM	50,000
			m	25,000	
13	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. III 25,00*2,00*0,20	m ³	RAZEM	25,000
			m ³	10,000	
				RAZEM	10,000