

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2*2,50*(5,55+3,59+2,47+2,10+1,33+2,10+1,80+2,03)	m ² m ²		
				104,850	
				RAZEM	104,850
2	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet 2*1,50*(2,03+1,80)	m ² m ²		
				11,490	
				RAZEM	11,490
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,50	m ² m ²		
				2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 104,85	m ² m ²		
				104,850	
				RAZEM	104,850
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 104,85	m ² m ²		
				104,850	
				RAZEM	104,850
6	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 104,85-25,20	m ² m ²		
				79,650	
				RAZEM	79,650
7	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia 1,50*(2,10+2,47+1,80+2,03)*2	m ² m ²		
				25,200	
				RAZEM	25,200
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 16,30+5,20+2,80+3,70	m ² m ²		
				28,000	
				RAZEM	28,000
9	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 28,00	m ² m ²		
				28,000	
				RAZEM	28,000
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28,00	m ² m ²		
				28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 28,00	m ² m ²		
				28,000	
				RAZEM	28,000
12	KNR 4-01 d.1 0411-07 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne - rozbiorka R-30% 2*(5,55+3,59+2,47+2,10+1,33+2,10)	m m		
				34,280	
				RAZEM	34,280
13	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,30+5,20+2,80	m ² m ²		
				24,300	
				RAZEM	24,300
14	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,70	m ² m ²		
				3,700	
				RAZEM	3,700
15	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeregowej 3,70	m ² m ²		
				3,700	
				RAZEM	3,700
16	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,70	m ²	3,700	
				RAZEM	3,700
17	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,70	m ² m ²	3,700	
				RAZEM	3,700
18	KNR 0-12II d.1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*(1,80+2,03)	m m	7,660	
				RAZEM	7,660
19	KNR 2-02 d.1 0611-03 analogia	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho - mata piankowa pod panele podłogowe 16,30	m ² m ²	16,300	
				RAZEM	16,300
20	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + listwy przypodłogowe i narożniki 16,30	m ² m ²	16,300	
				RAZEM	16,300
21	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 5,20+2,80	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 2,47*2+2,10*2+1,33*2+2,03*2	m m	15,860	
				RAZEM	15,860
23	KNR 4-01 d.1 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm - ościeżnice drzwiowe stalowe 0,80*3+0,90+2,05*2*4	m m	19,700	
				RAZEM	19,700
24	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(0,80*2,05*2+0,90*2,05)	m ² m ²	10,250	
				RAZEM	10,250
25	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwa progowa 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-02 d.1 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednokształne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone - do kuchni z kratką w kolorze białym 0,80*2,05	m ² m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
28	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 3+2	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki maskujące o wym. 0,30 cm*0,20 cm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 7,50	m m	7,500	
				RAZEM	7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.1 1302-02 analogia	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza - klucz z breloczkiem - do śmietnika oraz skrzynki elektrycznej, drzwi do budynku i piwnicy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	d.1 kalk. własna	Sprzątnięcie piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi piwniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 d.1 0919-22 analogia	Wymiana łańcuchów do drzwi - zamknięcie drzwi piwnicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - PCV	m ²		
		1,80*1,50+1,20*1,50	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
37	KNR 4-01 d.1 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 z uzupełnieniem brakujących elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - grzejniki płytowe	m ²		
		3*1,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
39	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,90+1,35	m	3,250	
				RAZEM	3,250
40	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - laminowany	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01 d.1 0919-24 analogia	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - skrzynka na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - okienne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja	m ³		
		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty elektryczne			
45	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46	KNR 4-03 d.2 0507-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
		9	szt.	9,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
47	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 4- d.2 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-03 d.2 0507-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 4-03 d.2 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - oprawa oświetleniowa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	po- miar. po- miar.	4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	po- miar. po- miar.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 8	po- miar. po- miar.	8,000	
				RAZEM	8,000
54	KNR 4-03 d.2 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
55	d.2 kalk. włas- na	Uruchomienie instalacji domofonowej z wymianą unifonu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.2 kalk. włas- na	Naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy lokatorskiej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty sanitarne			
57	KNR 4-02 d.3 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 4-02 d.3 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-02 d.3 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy 4,00 2	szt. m szt.	2,000	4,000
				RAZEM	2,000
60	KNR 4-02 d.3 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,00	msc. m		1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-02 d.3 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,50	msc. m		1,500
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-02 d.3 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-02 d.3 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-02 d.3 0305-07 analogia	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach - wąż elastyczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-02 d.3 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-02 d.3 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 4-02 d.3 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 2-15 d.3 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	kalk. własna d.3	Czyszczenie i konserwacja pozostałych urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-02 d.3 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
71	KNR 4-02 d.3 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
72	kalk. własna d.3	Opinia kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4- d.3 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000